

ANALISIS DE PRECIOS VIVIENDAS

ITEM: Unidad
1 Preparación de terreno y replanteo **47,6**
m2

N°	DESIGNACION	UNID.	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
A	EQUIPOS				
1	Herramientas de Mano	Hs	0,26	\$ 1,85	\$ 0,48
			TOTAL A		\$ 0,48
B	MATERIALES				
	Pino Insigne tabla 1*4"	m2/m2	7,00	\$ 90,85	\$ 635,95
	Clavo punta Paris	kg/m2	1,00	\$ 49,06	\$ 49,06
			TOTAL B		\$ 685,01
C	MANO DE OBRA				
1	Oficial	Hs.	0,05	\$ 161,41	\$ 8,07
2	Ayudante	Hs.	0,21	\$ 137,54	\$ 28,88
			TOTAL C		\$ 36,95
COSTO DIRECTO (CD)			TOTAL D		722,44

ANALISIS DE PRECIOS VIVIENDAS

ITEM: Unidad
2 Excavaciones, explanación y/o retiro de material proveniente de exc p/fund **16,51**
m³

N°	DESIGNACION	UNID.	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
A	EQUIPOS				
1	Herramientas de Mano	Hs	3,40	\$ 27,44	\$ 93,29
					\$ 93,29
			TOTAL A		
B	MATERIALES				
1					
3					
			TOTAL B		
C	MANO DE OBRA				
1	Ayudante	Hs.	3,40	\$ 161,41	\$ 548,78

			TOTAL C	\$ 548,78

COSTO DIRECTO (CD)	TOTAL D	\$ 642,08
--------------------	---------	--------------